

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 12,0	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 9,0	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (0,80*2,00)*10,0+(0,90*2,00)	m ² m ²	17,800	
				RAZEM	17,800
5	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 11,0	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 9,0	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe (0,90*2,00)	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
8	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1,40*1,26)-(0,80*2,00)	m ² m ²	0,164	
				RAZEM	0,164
9	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej (3,60+3,40+8,10*4,0)	m ² m ²	39,400	
				RAZEM	39,400
10	KNR 4-01 0804-06 analogia	Usunięcie reszty zaprawy podłoża betonowego przecinakami 39,40	m ² m ²	39,400	
				RAZEM	39,400
11	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 39,40	m ² m ²	39,400	
				RAZEM	39,400
12	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 39,40	m ² m ²	39,400	
				RAZEM	39,400
13	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa pionów kanalizacyjnych i wodociągowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwy 100-01 (0,25+0,25+0,30+0,40+0,22+0,22+0,22+0,30+0,30+0,25)*3,24	m ² m ²	8,780	
				RAZEM	8,780
14	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 3,0	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (0,90*0,85*0,12)*2,0	m ³ m ³	0,184	
				RAZEM	0,184
16	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,40+2,90)*2,0*1,52+(1,30+2,90)*2,0*1,52+(2,80+2,90)*2,0*1,52*4,0+(1,25*1,52)*4,0+(1,15*1,52)*4,0-(0,80*1,52)*8,0	m ² m ²	100,016	
				RAZEM	100,016
17	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (1,40+2,90)*2,0*0,50+(1,30+2,90)*2,0*0,50+(2,80+2,90)*2,0*0,50*4,0-(0,80*0,50)*9,0	m ² m ²	27,700	
				RAZEM	27,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 127,716	m ² m ²	127,716	
				RAZEM	127,716
19	NNRNKB 202 0838-01	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 89,60	m ² m ²	89,600	
				RAZEM	89,600
20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1,40+2,90)*2,0*1,23+(1,30+2,90)*2,0*1,23+(2,80+2,90)*4,0*1,23+39,40	m ² m ²	88,354	
				RAZEM	88,354
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39,40	m ² m ²	39,400	
				RAZEM	39,400
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48,954	m ² m ²	48,954	
				RAZEM	48,954
23	KNR 4-02 0114-01 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 30,0	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
24	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 8,0	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
25	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 6,0	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
26	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1,0	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową i dolnopłukiem 6,0	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
28	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 4,0	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 4,0	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 6,0	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
31	KNR-W 2-15 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30,0	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
32	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Kabiny natryskowe 1,0	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6,0	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
34	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy wiszące na stelażu 6,0	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm 4,0	szt. szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4,000
36	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 6,0	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
37	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 11,0	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
39	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 3,50	m ³ m ³	3,500	
				RAZEM	3,500
40	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 3,50	m ³ m ³	3,500	
				RAZEM	3,500